

П О К А Н А

за извършване на ремонтна дейност в ПГЕЕ – гр. Пловдив

№	Наименование на работите	мярка	к-во
1.	Демонтаж на прозорци	бр.	19
2.	Изработка, доставка и монтаж на PVC дограма	м ²	90,00
3.	Доставка и монтаж на подпрозоречен външен перваз над 30 см. от PVC ламарина	л.м.	35,00
4.	Доставка и монтаж на подпрозоречен вътрешен перваз от PVC	л.м.	35,00
5.	Зидария с итонг	м ²	12,00
6.	Изработка, доставка и монтаж на алуминиева врата с дръжка-буре	бр.	3
7.	Обръщане около новопоставена дограма	л.м.	135,00
8.	Монтиране на ОБ инсталация	л.м.	100,00
9.	Доставка и монтаж на радиатори – h-600, l-120	бр.	10
10.	Ремонт на ел. табло	бр.	1
11.	Доставка и монтаж на мостов кабел 3x4	л.м.	100,00
12.	Доставка и монтаж на мостов кабел 3x2,5	л.м.	200,00
13.	Доставка и монтаж на мостов кабел 3x1,5	л.м.	200,00
14.	Доставка и монтаж на ел. ключове и ел. контакти	бр.	40
15.	Направа на замазка (бетон)	м ²	200,00
16.	Частична мазилка	м ²	30,00
17.	Направа на шпакловка с мрежа	м ²	650,00
18.	Грундиране и латексово боядисване	м ²	650,00
19.	Доставка и монтаж на ламиниран паркет	м ²	200,00
20.	Доставка и монтаж на PVC первази	л.м.	200,00
21.	Изработка, доставка и монтаж на двойна алуминиева врата	бр.	1
22.	Разрушаване тухлена стена за направа на отвор за изнасяне на старо оборудване, вкл. пренос на натрошен строителен отпадък и натоварване на транспорт	м ³	1,25
23.	Преместване на технологично оборудване извън рамките на сградата с маниту, макари, въжета и подемна техника	к-т	1

24.	Разрушаване ръчно тухлена стена d=25см за приобщаване към общо пространство, вкл. пренос на натрошен строителен отпадък и натоварване на транспорт	м ³	11,01
25.	Демонтаж алуминиева дограма 110/140	бр.	1
26.	Разрушаване ръчно тухлена стена за направа на отвор за врати на двете стени, вкл. пренос на натрошен строителен отпадък и натоварване на транспорт	м ³	1,39
27.	Сваляне на стара боя от стени и таван, вкл. греди	м ²	56,84
28.	Очукване и почистване на стени и таван, вкл. греди	м ²	56,84
29.	Направа на изравнителна циментова замазка d=5см - за запълване на неравности по бетонов под	м ²	15,60
30.	Доставка и полагане на ламиниран паркет	м ²	15,60
31.	Доставка и полагане на первази	л.м.	14,60
32.	Грундиране стени и таван	м ²	56,84
33.	Шпакловане стени и таван	м ²	56,84
34.	Боядисване с латекс стени и таван	м ²	56,84
35.	Доставка и монтаж табло ТАП	бр.	1
36.	Доставка и монтаж NYU 5 x 6 мм ²	м	25
37.	Демонтаж на съществуваща ел инсталация	бр.	1
38.	Направа лампен излаз до 10 м	бр.	6
39.	Направа контактен излаз до 15 м	бр.	5
40.	Дозиждане пространство над врата на външната стена с тухли и затваряне на съществуващ отвор	м ²	4,39
41.	Шпакловане стени отвън	м ²	2,42
42.	Мазилка/сива/ драскана по стена отвън	м ²	2,42
43.	Доставка и монтаж на врата - PVC 120/210, бял цвят с антипаник брава	бр.	2
44.	Обръщане около врати и прозорци	л.м.	10,20
45.	Натоварване на транспорт и извозване до депо на строителен отпадък	м ³	33,65
46.	Такса депо смесен строителен отпадък	м ³	33,65

Дата: 14.07.2020 г.

ДИРЕКТОР: 

(Стоянка Анастасова)

